



**OBRA:**

**“Ejecución de Alumbrado Público Calle E. Saez”**

**UBICACIÓN:**

Calle E. Saez, Distrito Ciudad

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 29 /2.023 - EXPTE. N° EG - 1279-2.023**

**CIRCULAR N°1**

La presente Circular, tiene por objeto comunicar que en la LICITACIÓN PÚBLICA N°29/2.023, EXPTE N.ºEG-1.279-2.023, referente a la obra “Ejecución de Alumbrado Público Calle E. Saez” en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, **donde dice:**

**ITEM N° 3. EXCAVACIÓN, PARA POSTES DE EUCALIPTO DE 8,00M**

Se realizarán excavaciones para el hincado de postes de eucalipto, las mismas serán de 1,30m de profundidad (desde el nivel de terreno natural más bajo, donde esté ubicado el soporte), mientras que el diámetro será acorde para poder llegar a la profundidad solicitada.

La Inspección deberá aprobar la profundidad de la excavación antes del hincado de los postes.

**ITEM N° 6. PROVISIÓN E HINCADO DE POSTES DE EUCALIPTO DE 7,5M DE RETENCIÓN**

Postes de Eucalipto tratados:

Será de 7.5m de altura, con un diámetro no inferior a 14cm (en la cima), estará pintados con pintura asfáltica 1,00 en la parte inferior (desde el nivel de terreno natural 0.5m hacia arriba y hacia abajo)


Los postes serán hincados, aplomados y rellenados con terreno natural, compactados de tal manera que no tenga desplazamientos en la base

**ITEM N° 10. PROVISIÓN Y MONTAJE DE BRAZOS MN27**

Para la colocación de artefactos de iluminación LED, se deberán montar brazos MN 28 en todos los soportes de madera y en la columna de HºAº. Cada brazo se cableará con conductor chato o tipo TPR de 2x2.5mm<sup>2</sup>. En cada luminaria, se colocarán fusibles aéreos TN13 e irán conectadas a la línea con morsetos doble dentados PKD16.

**ITEM N° 11. PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LED**

La empresa Contratista deberá proveer los artefactos de luminaria Led, las mismas serán de buena calidad, de marca reconocida y deberá cumplir con las características que se detallan a continuación: Los Oferentes deberán especificar marcas, tipo y calidad de la luminaria ofertada, acompañando la propuesta con la folletería correspondiente, la no presentación de este ítem será causal de rechazo.



## Debe decir:

### ITEM N° 3. EXCAVACIÓN, PARA POSTES DE EUCALIPTO DE 7,50M

Se realizarán excavaciones para el hincado de postes de eucalipto, las mismas serán de 1,30m de profundidad (desde el nivel de terreno natural más bajo, donde esté ubicado el soporte), mientras que el diámetro será acorde para poder llegar a la profundidad solicitada.

La Inspección deberá aprobar la profundidad de la excavación antes del hincado de los postes.

### ITEM N° 6. PROVISIÓN E HINCADO DE POSTES DE EUCALIPTO DE 7,5M DE RETENCIÓN

Postes de Eucalipto tratados:

Será de 7.5m de altura, con un diámetro no inferior a 14cm (en la cima), estará pintados con pintura asfáltica 1,00 en la parte inferior (desde el nivel de terreno natural 0.5m hacia arriba y hacia abajo)

Los postes serán hincados, aplomados y rellenados con terreno natural, compactados de tal manera que no tenga desplazamientos en la base

**Ademas, el item comprende el montaje de riendas, la ubicación de las mismas, estará definida en plano de proyecto y según lo indique la Inspeccion de acuerdo a las necesidades en obra. Para ello se ejecutará un pozo de 0.80x 0,60m. La profundidad dependera de que la varilla de la rienda no sobresalga más de 0.3m desde el nivel del terreno natural.**

**Se rellenara el pozo con terreno natural, quedando perfectamente compactado, evitando que queden cámaras de aire.**

### ITEM N° 10. PROVISIÓN Y MONTAJE DE BRAZOS MN27

Para la colocación de artefactos de iluminación LED, se deberán montar brazos **MN27** en todos los soportes de madera y en la columna de HºAº. Cada brazo se cableará con conductor chato o tipo TPR de 2x2.5mm<sup>2</sup>. En cada luminaria, se colocarán fusibles aéreos TN13 e irán conectadas a la línea con morsetos doble dentados PKD16.

### ITEM N° 11. PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LED

La empresa Contratista deberá proveer los artefactos de luminaria Led, las mismas serán de buena calidad, de marca reconocida y deberá cumplir con las características que se detallan a continuación: Los Oferentes deberán especificar marcas, tipo y calidad de la luminaria ofertada, acompañando la propuesta con la folletería correspondiente, la no presentación de este ítem será causal de rechazo.

#### Características del Artefacto de iluminacion LED

**Potencia: 150W.**

**Color : 6.000 k Luz Fría**

**Aislación: IP65**

**NOTA: Las luminarias a colocar deberan estar homologadas por el ente regulador UTN**

**Ademas, La Direccion General de Obras comunica, que el Certificado de Habilitación para Licitación RACOP específico para la obra de referencia, corresponde al 130D**

