

**OBRA:**

**“EJECUCIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 170 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN FINCA CELIA LUCIA AHUMADA”**

**UBICACIÓN:**

CCIF con salida a Av. Belgrano Norte S/N°, Distrito Villa Bastia, Departamento de Tupungato.

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 71 /2.023 - EXPTE. N° EG- 4842 -2.023**

**CIRCULAR N°1**

La presente Circular, tiene por objeto comunicar que en la LICITACIÓN PÚBLICA N°71/2.023, EXPTE N.º EG-4842-2.023, referente a la obra “EJECUCIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 170 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN FINCA CELIA LUCIA AHUMADA” en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, **Donde dice:**

**1 ERRADICACIÓN DE CERCO VERDE (Erradicación, traslado y limpieza)**

El presente ítem corresponde a todos los trabajos necesarios para la erradicación del cerco verde existente de nombre común cratego. La Contratista deberá bajo su cargo, realizar la tala y extracción de todo el material leñoso y transportarlo en un radio de 15 kilómetros como máximo, en el lugar que indicara la Inspección.


**Debe decir:**

**1 ERRADICACIÓN DE CERCO VERDE (Erradicación, traslado y limpieza)**

El presente ítem corresponde a todos los trabajos necesarios para la erradicación del cerco verde existente de nombre común cratego. La Contratista deberá bajo su cargo, realizar la tala y extracción de todo el material leñoso y transportarlo en un radio de 15 kilómetros como máximo, en el lugar que indicara la Inspección.

**Ademas el ítem incluye todos los costos necesarios para el retiro y traslado del cierre existente (postes de madera y alambre) sin recuperó.**

**Además, se informa a los oferentes que, debido a la limitada disponibilidad en el mercado de columnas de hormigón prefabricadas de las dimensiones solicitadas en el presente pliego (0,15m x 0,15m x 3,00 metros de altura para la "Terminal" y "Esquinero" o "Intermedio de Refuerzo"), se ha realizado una modificación en las especificaciones. Ahora se solicitarán columnas con las siguientes**



dimensiones: 0,13m x 0,13m x 3,00 metros de altura, respectivamente. Es importante destacar que este cambio no tendrá ningún impacto en la integridad estructural del proyecto."

Esta versión ajustada mantiene la información clave pero la presenta de una manera más organizada y precisa.

